

Encs meglévő piac bővítése, fejlesztése

Nem élelmiszer piac II. ütem  
INTERREGIONÁLIS PÁLYÁZAT

Kelt:

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Zsaluzás és állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0	0
Kert- és parképítési munka	0	0
Szabadidő és sportlétesítmények	0	0
Belsőépítészet, díszítéstechnika	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 1.2.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig	13,69	m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	221,37 m3	0	0	0	0
2	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m <sup>2</sup> -ig, 2,0 m mélységig	0,672 m3	0	0	0	0
3	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	10 db	0	0	0	0
4	21-007-1.1.1.2.7	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,01-3400,0 m között, 2800,1-3000,0 m között	277,72 m3	0	0	0	0
5	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	366,51 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Síkalapozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag Díj összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	0,56 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Helyszíni beton és vasbeton munka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.1.1- 0220010	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágyacélból, 7 mm átmérőig Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm	0,004 t	0	0	0	0
2	31-001- 1.2.2- 0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	0,0054 t	0	0	0	0
3	31-001-2- 0451505	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 10K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50	0,134 t	0	0	0	0
4	31-011- 21.2.2.1- 0410210	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves keresztmetszettel, 1:4 arányig, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással. kézi továbbítással C30/37 - XF1 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,6 finomsági modulussal	1,08 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	42-031- 1.7.1.2	Látszó beton felületi megdolgozása, fényezett kivitelben, függőleges felületen	13,68	m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése**

<b>Sz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	45-005-0	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, Acél szerkezetű elárúsító asztal elhelyezése, horganyzott acél zártszelvény és szögacél szelvényekből, 100x200x85 cm befoglaló mérettel, konszignáció szerint, páronként egymáshoz rögzítve	42	db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002-1.1- 0130233	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Sárospatak	366,51 m3	0	0	0	0
2	61-003-2.1- 1710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	74,884 m3	0	0	0	0
3	61-003-2.3- 1710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	73,545 m3	0	0	0	0
4	61-006-1.2- 0130171	Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastag kötőanyag és 2 cm vastag fedőanyag terítéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból, 10 cm vastagságban S 0/32 speciális zúzottkő, NZ 4/11 zúzottkő kötő és NZ 0/4 zúzottkő fedőanyaggal, KŐKA, Komló	591,76 m2	0	0	0	0
5	61-011-3- 0235341	Védő és elválasztó réteg készítése VIACON S25NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP- ből, 300 g/m <sup>2</sup> szakító szilárdság: 25/25 kN/m, tekercsméret: 6 x 100 m	811,16 m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16  - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	367,96 m	0	0	0	0
2	62-002-21.1 0613251	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078	193,06 m	0	0	0	0
3	62-002-21.3 0613952	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, antracit, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS1089	312,08 m	0	0	0	0
4	62-003-8.1- 0618313	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm. szürke	92,5 m2	0	0	0	0
5	62-003-8.1- 0618317	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm. sárga	126,9 m2	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Bitumenes alap és makadámburkolat készítése**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 1.21.1.6- 0750108	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	40,43 m3	0	0	0	0
2	63-103- 1.31.1.3- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban  terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	23,1 m3	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	71-101- 1.41.1.1.2- 0000001	Köz és térvilágítás; Kandeláber elhelyezése, alapvasalattal, szerelőlappal, lámpatesttel, közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnel, földmunkával és betonlappal, oszlopcsúcsos, talplemezes kivitelben, 6-8 méter fénypontmagasság között	12 db	0	0	0	0
2	71-002-0	Szigetelt földkábel elhelyezése kábelárokba, homokágyba, kábeljelző szalaggal, földmunkával, kompletten	210 m	0	0	0	0
3	71-101-0	Elektromos gyártmánytervek készítése	1 db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	91-001- 2.2.2.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 60 cm x 60 cm x 60 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	8 db	0	0	0	0
2	91-001- 2.2.3.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	10 db	0	0	0	0
3	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0313017	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással Crataegus x lavallei 'Carrierei' - Fényeslevelű galagonya, SF  3xi., Fld., 10/12	2 db	0	0	0	0
4	91-003- 1.2.2.1.2.2- 0311015	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással PRUNUS LAUROCERASUS 'ZABELIANA' (Keskenvlevelű babérmegegv) FK. 40/60 cm	4 db	0	0	0	0
5	91-003- 1.2.2.1.2.2- 0311605	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással EUONYMUS FORTUNEI 'VARIEGATUS' (Aranytarka kúszó kecskerágó) FK.  20/30 cm	2 db	0	0	0	0
6	91-001- 1.1.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.	13,92 100 m <sup>2</sup>	0	0	0	0
7	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0310732	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, szervestrágyázással PLATANUS x HYBRIDA (Közönséges platán) FL. 200/250	10 db	0	0	0	0
8	91-003- 3.2.1.1.2- 0631102	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék. 40-50 dkg/10 m <sup>2</sup>	139,2 10m <sup>2</sup>	0	0	0	0

**Kert- és parképítési munka**

9	K	Egyedi tervezésű műkö ivókút	0 db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-003-2.4- 0153747	Kerti fa építmények elhelyezése, fapadok, asztalok, rönkbútorok JÁTSZÓTÉR 2006 felnőtt pad asztallal, sörpad, borovi fenyőből, Cikkszám:JP	2	db	0	0	0	0
2	92-003-3.3- 0373191	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, támla nélküli padok Streetbútor SPARTAN támla nélküli pad: hxszm: 1820x550x600mm. Ülésmagasság 420 mm. Dúbeles kivitel. Faanyag színek: Mahagóni, tikfa	7	db	0	0	0	0
3	92-003-3.7- 0374316	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, hulladékgyűjtők mmcité Diagonal hulladékgyűjtő, 55 l, porfestett horg.acél váz, fenyőfa borítás, négyzetes alaprajz, tető, hamutartó, horg. betét, Cikkszám: DG165bp	4	db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**Belsőépítészet, díszítéstechnika**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	95-004-0	Bejárati kapuépítmények látszó beton felületén feliratok és címerek kiképzése faragással, illetve zsaluba helyezett kirekesztő elemekkel, majd díszítő festése a véseteknek	2 db	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>